



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาม กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต
หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความประสงค์ ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาม กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต
หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก จึงขอดำเนินการตามหนังสือ ที่ มท. ๐๘๐๘.๒ / ว.๑๘๕๒ ลงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ ราคากลางในการจัดจ้าง ครึ่งนี้ ๑๘๖,๐๐๐- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
ในการปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาม กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต
หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาม กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๘๐ เมตร
ช่วงที่ ๑ กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๑ + ๒๐๐ โดยดำเนินการเกรดเกลี่ย (ใช้รถเกรดเดอร์)
ช่วงที่ ๒ กม. ๑ + ๒๐๐ ถึง กม. ๒ + ๐๘๐ โดยดำเนินการ ถมหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย (ใช้รถเกรดเดอร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๕.๒ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๕.๓ สืบ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวภักวิภา คงทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๒ นายฉวาง อินทประเสริฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา อบต.ท้องลำเจียก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวุฒิชัย อรชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
ในการปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาก กรุงเทพมหานคร – ถนนคอนกรีต
หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาก กรุงเทพมหานคร – ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๘๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๑ กม. ๐ + ๐๐๐ ถึง กม. ๑ + ๒๐๐ โดยดำเนินการเกรดเกลี่ย (ใช้รถเกรดเดอร์)
 - ช่วงที่ ๒ กม. ๑ + ๒๐๐ ถึง กม. ๒ + ๐๘๐ โดยดำเนินการ ถมหินคลุก ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย (ใช้รถเกรดเดอร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๕.๒ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๕.๓ สืบ.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวภักวิภา คงทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๒ นายฉวาง อินทประเสริฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา อบต.ท้องลำเจียก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ที่ นศ ๘๔๒๐๓/๒๗

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนน จากบ้านนายलग กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้มีคำสั่งที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง โครงการปรับปรุงถนน จากบ้านนายलग กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ได้รับตั้งปฏิบัติตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคาากลางแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนน จากบ้านนายलग กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นราคาากลาง ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (=หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน=) รายละเอียดตามประมาณการ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่แนบท้ายมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวภักวิภา คงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉวาง อินทประเสริฐ)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภักวิภา คงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิชัย อรรถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก



ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาก กรุงเทพมหานคร - ถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 2,080 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตัวอักษรหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน

- | | |
|---|------------|
| = | 123,426.00 |
| = | - |
| = | - |
| = | 1.3472 |
| = | - |
| = | 1.0000 |
| = | 1.3472 |
| = | - |

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ที่ 39/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) _____ ผู้ทรงสอบ
(นางสาวกัศวีภา คงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อลำเจียก

(ลงชื่อ) _____ ผู้เห็นชอบ
(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้อลําเจียง

(ลงชื่อ) _____ ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิชัย อรชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาก กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 2,080 เมตร

หมู่ที่ 3 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อยู่ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL).....7.00.....%

เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%

เงินประกันผลงานหัก.....-%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
2	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD30	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
3	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD40	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
4	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	-	-	-	-	-	-
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
8	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
9	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน	-	-	-	-	-	-
10	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
13	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	230.00	49.00	171.42	-	-	401.42
14	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
17	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
18	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
19	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
20	อื่นๆ (หินผ่านตะแกรง)	บ./ลบ.ม.	180.00	49.00	171.42	-	-	351.42

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนจากบ้านนายลาก กรุงไกรจักร - ถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 2,080 เมตร
หมู่ที่ 3 ตำบลทองลำเจียก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อยู่ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL).....7.00.....%

เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%

เงินประกันผลงานหัก.....-%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%

1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.36 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.36 บาท/ตร.ม.

2 งานหินผ่านตะแกรงบดอัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 180.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 49 กม. = 171.42 บาท/ลบ.ม.

รวม = 351.42 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 351.42 x 1.3 = 456.85 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 71.02 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 527.87 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 527.00 บาท/ลบ.ม.

3 งานหินผ่านตะแกรงบดอัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 230.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 49 กม. = 171.42 บาท/ลบ.ม.

รวม = 401.42 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 401.42 x 1.4 = 561.99 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 71.02 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 633.01 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 633.00 บาท/ลบ.ม.