



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความประสงค์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอดำเนินการตามหนังสือที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว.๑๘๕๒
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ราคากลางในการจัดจ้าง ครั้งนี้ ๗,๖๐๓,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านหกแสนสามพัน
บาทถ้วน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ท้องลำเจียก อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗,๘๖๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน อาคาร คสล. ๒ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท้องลำเจียก กำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗,๖๐๓,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านหกแสน
สามพันบาทถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ พร. ๔ , พร.๕ ลว. ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๒ ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช , สงขลา , สุราษฎร์ธานี
 - ๕.๓ สืบราคาจาก บ.กระเบื้องกระดาศไทยจำกัด กทม. ,
www.buildernews.in.th/page.php?a=๑๐&k=๑๗๕&cno=๔๔๖๒ ,
www.thaibuild.com/ad/korex.htm
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังนี้.....
 - ๖.๑ นายบรรหาร รัตนวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกัญจิรา คงทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗

๓. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ท้องลำเจียก อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก.....
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗,๘๖๗,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน อาคาร คสล. ๒ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท้องลำเจียก กำหนด
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗,๖๐๓,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านหกแสน สามพันบาทถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ พร. ๔ , พร.๕ ลว. ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 - ๕.๒ ราคาวัสดุก่อสร้าง จาก สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช , สงขลา , สุราษฎร์ธานี
 - ๕.๓ สืบราคาจาก บ.กระเบื้องกระดาษไทยจำกัด กทม. ,
www.buildernews.in.th/page.php?a=๑๐&n=๑๗๕&cno=๔๔๖๒ ,
www.thaibuild.com/ad/korex.htm
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังนี้.....
 - ๖.๑ นายบรรหาร รัตนวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวกศวิภา คงทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ที่ นศ ๘๔๒๐๓/๒๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้มีคำสั่งที่ ๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗ เพื่อให้ผู้ได้รับตั้งปฏิบัติตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคาากลางแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อาคาร คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๗ เป็นราคาากลาง ๗,๖๐๓,๐๐๐.- บาท (=เจ็ด ล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน=) รายละเอียดตามประมาณการ ปร.๔, ปร.๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แนบท้ายมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรหาร รัตนวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภักติภา คงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิชัย อรชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
ประเภทงาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบ จำนวน	50 แผ่น
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 13 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	5,998,047.26	1.2676	7,603,124.71	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,603,124.71	
	คิดราคากลางเพียง			7,603,000.00	
	ตัวหนังสือ เจ็ดล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน				

คำสั่งที่ 60/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบรรหาร รัตนวรณีย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกัศิภา คงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่งลำเจียก

(ลงชื่อ) Chw กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโชคดี ชูราษฎร์)
วิศวกรโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัก อำเภอสันทราย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย นายไพฑูริ์ ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 ตัน/คัน	48.00	คัน	14,065.19	675,129.12	1,520.00	72,960.00	748,089.12	คิดที่ 21 เมตร
	- งานขุดดิน	17.80	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,634.40	2,634.40	
	- ดินถมอัดแน่น	7.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	- พรายหยาบอัดแน่น	8.50	ลบ.ม.	485.98	4,130.83	99.00	841.50	4,972.33	
	- ไม้แบบ (คิด - 60%)	590.00	ตร.ม.	490.00	289,100.00	-	-	289,100.00	
	- ไม้โครง	177.00	ตร.ฟ.	530.00	93,810.00	-	-	93,810.00	
	- ไม้ค้ำยัน	213.00	คัน	70.00	14,910.00	-	-	14,910.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	983.00	ตร.ม.	-	-	133.00	130,739.00	130,739.00	
	- ตะปู	246.00	กก.	51.40	12,644.40	-	-	12,644.40	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.98	ลบ.ม.	1,401.00	1,372.98	398.00	390.04	1,763.02	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 2 : 4	105.00	ลบ.ม.	1,629.00	171,045.00	542.00	56,910.00	227,955.00	
	- เหล็กขนาด 6 มม.	1,300.00	กก.	25.26	32,838.00	3.40	4,420.00	37,258.00	
	- เหล็กขนาด 9 มม.	1,272.00	กก.	22.00	27,984.00	3.40	4,324.80	32,308.80	
	- เหล็กขนาด 12 มม. (SR24)	700.00	กก.	22.36	15,652.00	3.40	2,380.00	18,032.00	
	- เหล็กขนาด 12 มม. (SD30)	2,005.00	กก.	20.78	41,663.90	3.40	6,817.00	48,480.90	
	- เหล็กขนาด 16 มม. (SD30)	5,292.00	กก.	20.29	107,374.68	3.40	17,992.80	125,367.48	



ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ
สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเสด็จ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดยนายโชคดี ฐราชภักดิ์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

[illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลต๋องลำเจียก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต๋องลำเจียก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลต๋องลำเจียก อำเภอเชียงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย นายโชคดี ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1. งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องโกลนร้าวราปูว่าวสีคลุ	2,031.00	แผ่น	81.00	164,511.00	13.60	27,621.60	192,132.60	
	- จำนวนแผ่นเริ่ม	104.00	แผ่น	74.00	7,696.00	13.60	1,414.40	9,110.40	
	- ครอบปลั๊กหลังคา	60.00	แผ่น	65.00	3,900.00	36.00	2,160.00	6,060.00	
	- ครอบปลั๊กหัว	4.00	แผ่น	65.00	260.00	36.00	144.00	404.00	
	- ครอบข้างหลังคา	50.00	แผ่น	65.00	3,250.00	24.00	1,200.00	4,450.00	
	- ครอบตะแคง	60.00	แผ่น	65.00	3,900.00	80.00	4,800.00	8,700.00	
	- ครอบปลั๊กปลายตะแคง	6.00	แผ่น	65.00	390.00	36.00	216.00	606.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	9.00	กล่อง	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- ชุดครอบแห้ง	18.00	ชุด	2,000.00	36,000.00	350.00	6,300.00	42,300.00	
	- วางระบายน้ำสแตนเลส	10.00	ม.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานมุงหลังคา							269,963.00	
	2. งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,060.00	ตร.ม.	604.00	640,240.00	89.00	94,340.00	734,580.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	2,438.00	ตร.ม.	71.00	173,098.00	82.00	199,916.00	373,014.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนทรายล้าง	124.00	ตร.ม.	274.00	33,976.00	100.00	12,400.00	46,376.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลต้องลำเจียก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้องลำเจียก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลต้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดยโยชิตี ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนัง GLASS BLOCK	8.00	ตร.ม.	2,200.00	17,600.00	130.00	1,040.00	18,640.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนบุกระเบื้องเซรามิก 0.20 x 0.20 ม.	91.00	ตร.ม.	604.00	54,964.00	138.00	12,558.00	67,522.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนบุกระเบื้องดินเผา	28.00	ตร.ม.	604.00	16,912.00	138.00	3,864.00	20,776.00	
	- เสาเอ็น และทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 ม.	212.00	ม.	117.00	24,804.00	-	-	24,804.00	
	รวมงานผนัง							1,285,712.00	
	3. งานพื้น								
	- พื้นหินขัดกับที่ เส้นแบ่ง PVC	388.00	ตร.ม.	291.00	112,908.00	153.00	59,364.00	172,272.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิกชนิดด้าน ขนาด 8" x 8"	36.00	ตร.ม.	309.00	11,124.00	125.00	4,500.00	15,624.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สลับทรายล้าง	15.00	ตร.ม.	350.00	5,250.00	185.00	2,775.00	8,025.00	
	- พื้นฉาบซีเมนต์ขัดหยาบขัดทรายทั้งปลา (Ramp)	58.00	ตร.ม.	107.00	6,206.00	45.00	2,610.00	8,816.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน	5.00	ตร.ม.	117.00	585.00	40.00	200.00	785.00	
	- พื้นผิวทรายล้าง	28.00	ตร.ม.	264.00	7,392.00	99.00	2,772.00	10,164.00	
	รวมงานพื้น							215,686.00	
	4. งานประตู - หน้าต่าง								
	- งานประตู 1	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	3,500.00	3,500.00	22,500.00	
	- งานประตู 2	3.00	ชุด	17,500.00	52,500.00	3,500.00	10,500.00	63,000.00	
	- งานประตู 3	1.00	ชุด	14,200.00	14,200.00	3,500.00	3,500.00	17,700.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลต๋องลำเจียก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต๋องลำเจียก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลต๋องลำเจียก อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการโดย นายโชคดี ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานประตู 4	2.00	ชุด	8,300.00	16,600.00	500.00	1,000.00	17,600.00	
	- งานประตู 5	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	- งานประตู 6	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	500.00	1,500.00	28,500.00	
	- งานประตู 7	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	500.00	1,500.00	28,500.00	
	- งานประตู 8	6.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- งานประตู 9	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	- งานประตู 10	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	3,500.00	7,000.00	31,000.00	
	- งานประตู 11	1.00	ชุด	7,300.00	7,300.00	2,000.00	2,000.00	9,300.00	
	- งานประตู 12	2.00	ชุด	18,300.00	36,600.00	3,500.00	7,000.00	43,600.00	
	- งานหน้าต่าง 1	19.00	ชุด	7,300.00	138,700.00	1,500.00	28,500.00	167,200.00	
	- งานหน้าต่าง 2	4.00	ชุด	2,700.00	10,800.00	1,000.00	4,000.00	14,800.00	
	- งานหน้าต่าง 3	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	500.00	1,000.00	6,200.00	
	- งานหน้าต่าง 4	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,500.00	3,000.00	27,000.00	
	- งานหน้าต่าง 5	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	3,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- งานหน้าต่าง 6	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00	
	- งานหน้าต่าง 7	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	- งานหน้าต่าง 8	1.00	ชุด	14,600.00	14,600.00	3,200.00	3,200.00	17,800.00	



องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก


ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการไดเนายโคคคิ จูราชญ์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานหน้าต่าง 9	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	500.00	500.00	3,600.00	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง							574,800.00	
	5. งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าอิบซีมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าอลูมิเนียม	395.00	ตร.ม.	423.00	167,085.00	-	-	167,085.00	
	- ฝ้าอิบซีมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี (ชนิดกันชื้น) โครงเคร่าอลูมิเนียม	44.00	ตร.ม.	450.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- ฝ้าขายคาว/ระเบียง ระแนงสำเร็จรูป(โครงข้าง)ชนิดลอบเหลี่ยม	88.00	ตร.ม.	500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- ฝ้าหลุม	3.00	หลุม	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน							263,885.00	
	6. งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ (FLUSH TANK)	1.00	ชุด	3,532.17	3,532.17	298.00	298.00	3,830.17	
	- โถส้วมแบบนั่งยอง (FLUSH TANK)	6.00	ชุด	2,430.00	14,580.00	105.00	630.00	15,210.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	1,080.00	4,320.00	335.00	1,340.00	5,660.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00	298.00	894.00	10,494.00	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	70.00	490.00	2,940.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	400.00	2,800.00	103.00	721.00	3,521.00	
	- ขอบแวนน้ำ	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	70.00	420.00	1,920.00	





ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเจ้าเจียง
สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจ้าเจียง อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดย นายโชคดี ฐราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

[illegible]



องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดยนายโชคดี ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	1. งานเดินท่อโศโครก	1.00	L/S	16,000.00				16,000.00	
	ท่อขนาด Dia. 4"	เมตร							
	ข้องอ 90								
	ขนาด Dia. 4"	อัน							
	สามทางวาย								
	ขนาด Dia. 4"	อัน							
	บ่อน้ำบดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2000 ลิตร	ถัง							
	ค่าอุปกรณ์ยึดแวนท่อ	LOT							
	ค่าทดสอบท่อ	LOT							
	2. งานเดินท่อน้ำทิ้ง	1.00	L/S	30,000.00				30,000.00	
	ท่อขนาด Dia 3"	เมตร							
	ข้องอ 90								
	ขนาด Dia 3"	อัน							
	สามทางที่								
	ขนาด Dia 3"	อัน							



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเจ้าเจ็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเจ้าเจ็ก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจ้าเจ็ก อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดยนายโชคดี ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FD								
	ขนาด Dia 3"		อัน						
	ค่าอุปกรณ์ยึดแชนพ้อ		LOT						
	ค่าทดสอบพ้อ		LOT						
	3. งานเดินท่อน้ำฝน	1.00	L/S	4,000.00				4,000.00	
	ท่อขนาด Dia. 3"		เมตร						
	ข้องอ 90								
	ขนาด Dia 3"		อัน						
	ข้อต่อตรง								
	ขนาด Dia 3"								
	ค่าอุปกรณ์แชนพ้อ		LOT						
	ค่าทดสอบพ้อ		LOT						
	4. งานเดินท่ออากาศ	1.00	L/S	10,000.00				10,000.00	
	ท่อขนาด Dia 2 1/2"		เมตร						
	ข้องอ 90								



ป.ร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเจ้าเจ็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเจ้าเจ็ก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจ้าเจ็ก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นายโชคดี ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขนาด Dia 2 1/2"		อัน						
	ข้อต่อ 45		อัน						
	ขนาด Dia 2 1/2"		LOT						
	ค่าอุปกรณ์แฉวยยึดท่อ		LOT						
	ค่าทดสอบท่อ		L/T	70,000.00				70,000.00	
	5. งานเดินท่อประปาในอาคาร	1.00	เมตร						
	ท่อขนาด Dia. 1"		เมตร						
	ท่อขนาด Dia. 1/2"		เมตร						
	ท่อขนาด Dia. 3/4"		เมตร						
	ข้อต่อ 90		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 1"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 1/2"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 3/4"		อัน						
	ข้อลด		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 3/4" - 1/2"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 1" - 3/4"		อัน						
	สามทางที่								



องค์การบริหารส่วนตำบลต๋องลำเจียก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต๋องลำเจียก

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลต๋องลำเจียก อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดยนายโชคดี ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อขนาด Dia. 1"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 1/2"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 3/4"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 1" - 3/4"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 3/4" - 1/2"		อัน						
	ก๊อมน้ำ								
	ท่อขนาด Dia. 1/2"		อัน						
	GATE VALVE								
	ขนาด Dia. 1"		อัน						
	ท่อขนาด Dia. 3/4"		อัน						
	STOP VALVE								
	ท่อขนาด Dia. 1/2"		อัน						
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ		LOT						
	ค่าทดสอบท่อ		LOT						
	ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2000 ลิตร	2.00	ถัง	27,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	วางระบายน้ำ	1.00	รายการ	16,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	22,000.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							206,000.00	



ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ
สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเสด็จ อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการโดยโยชิต์ ชูราษฎร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานไฟฟ้า								
	- ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ ในครอบกระจ่ายแสง	32.00	ชุด	1,280.00	40,960.00	135.00	4,320.00	45,280.00	
	- ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ ในครอบกระจ่ายแสง	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	115.00	920.00	7,720.00	
	- ดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ ไม่ก่องตกแต่ง	21.00	ชุด	650.00	13,650.00	115.00	2,415.00	16,065.00	
	- หลอด DOWN LIGHT (หลอดประหยัดกระแสไฟฟ้า)	59.00	ชุด	620.00	36,580.00	115.00	6,785.00	43,365.00	
	- โคมคิดผนัง	4.00	ชุด	650.00	2,600.00	115.00	460.00	3,060.00	
	- แผงควบคุม	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- ตู้รับโทรศัพท์ TELEPHONE OUTLET	22.00	ชุด	170.00	3,740.00	265.00	5,830.00	9,570.00	
	- ตู้รับ	38.00	ชุด	150.00	5,700.00	80.00	3,040.00	8,740.00	
	- สวิตช์	18.00	ชุด	80.00	1,440.00	80.00	1,440.00	2,880.00	
	รวมงานไฟฟ้า							153,680.00	
	รวมงานทั้งหมด							5,998,047.26	